

# 嘉兴经济技术开发区（国际商务区）管委会文件

嘉开管项〔2020〕151号

## 关于同意城南路跨南郊河及常台高速大桥 工程初步设计的批复

嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司：

你单位上报的“城南路跨南郊河及常台高速大桥工程初步设计”收悉。经我委组织有关部门进行审查，原则同意由浙江省交通规划设计研究院有限公司所编制的该初步设计方案，会议提出了一些建设性的意见和建议。现将主要内容批复如下：

### 一、项目建设地点

项目位于三环南路以南的城南路延伸段，跨越南郊河和常台高速，至规划万国路北侧。

### 二、项目建设内容及规模

建设内容：主要包括桥梁工程、道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。

建设规模：新建道路桥梁总长约820米，红线宽度42米。

### 三、项目建设要求

1、优化完善指路标志、分道标志位置，结构样式应与周边一致，内部符合指路标准；路口应增加市区禁货标志；进一步优化信号灯、电路等位置，非机动车信号灯设置与否建议结合路口

采用二次过街方式确定（三环路口可取消），主方向采用方向加圆屏结合方式，技术要求另行深化明确；二次过街应设置非机动车指示标志，并留出非机动车通行车道；补充桥梁限载与防护网；设置中央硬隔离，交叉口设置机非隔离；中央、机非、绿化岛端头增加线性诱导标志；绿化确保不妨碍视线；万国路口未通之前应增加断头路设置。

2、设计补充大桥跨常台高速公路交点的营运里程桩号、交叉角度等要素；边墩尺寸较大较深，路基填土较高，需明确基坑施工期间的维护措施；跨桥与高速公路净空需满足 5.5m，施工期间搭设防护棚后的净空高度不小于 5.2m；桥上防落网设置长度不少于公路用地界长度；桥下照明应纳入设计亮化工程。

3、南郊河北岸有大范围防洪工程，需做好防洪影响评价；补充标明堤防与大桥位置关系；雨水管不得跨防洪堤；桥底与堤顶高度应保证抢险车辆通行；进一步明确防洪工程堤坝、光缆、电缆的保护。

4、施工过程中做好安全防范措施，严格要求施工单位按照规范施工，同时在施工中注意对各类管网加以保护。

#### 四、项目建设实施

本项目由嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司负责项目的投资建设和管理。

#### 五、投资概算及资金来源

本工程投资概算为 32035.82 万元。

资金来源：项目建设资金由开发区财政统筹解决。

请据此进行施工图设计，工程完工后及时做好竣工决算等手

续，并按政府投资项目的有关规定进行综合验收。

请据此抓紧组织实施。

附：工程概算表

嘉兴经济技术开发区（国际商务区）管委会

二〇二〇年十二月十六日

## 城南路跨南郊河及常台高速大桥工程投资概算表

序号	费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(万元)	备注
	<b>建安工程费用</b>				<b>27428.7800</b>	
一	<b>道路工程</b>	m <sup>2</sup>	19888.00	1118.94	<b>2225.3500</b>	
1.1	土石方工程	m <sup>2</sup>	19888.00	192.10	382.05	
1.2	道路工程	m <sup>2</sup>	19888.00	889.72	1769.48	
1.3	改河工程	m <sup>2</sup>	19888.00	37.12	73.82	
二	<b>桥梁工程</b>	m <sup>2</sup>	25428.00	9692.47	24646.01	
2.1	主桥	m <sup>2</sup>	12753	14500.04	18491.90	
2.2	引桥	m <sup>2</sup>	12675	4855.31	6154.11	
三	<b>绿化工程</b>	m <sup>2</sup>	3006	166.03	49.91	
四	<b>景观亮化工程</b>	m	490	2784.49	136.44	
五	<b>给排水工程</b>	m	922	725.92	66.93	
六	<b>照明工程</b>	m	922	1767.14	162.93	
七	<b>交通工程</b>	m	922	1531.56	141.21	
二	<b>工程建设其他费用</b>				<b>3374.89</b>	
1	<b>建设管理费</b>					
1.1	建设单位管理费	万元	27652.15	2.3-1.7%	260.98	财建【2016】504号文打7折
1.2	建设管理其他费	万元	27428.78	1.8-1.32%	223.37	概算其他费用定额2018版
1.3	工程监理费	万元	27428.78		361.52	嘉建监协【2016】8号
2	<b>建设用地费用</b>	亩				
2.1	征地费用	亩	49.20	300000.00	1476.00	
2.2	水保设施补偿费	M <sup>2</sup>	48322.00	0.80	3.87	
2.3	其他费用:用地测定界费\拆迁评估费等				不计	
3	<b>可行性研究费</b>					
3.1	可行性研究报告编制费	万元	26988.20		15.00	按实
3.2	可行性研究报告评估费	万元			不计	
3.3	项目建议书编制费	万元	26988.20		5.00	按实
3.4	项目建议书评估费	万元			不计	
4	研究试验费	万元			不计	
5	<b>勘察设计费</b>					
5.1	勘察费	万元	27428.78	0.20%	54.86	市场价为设计费的10%-20%
5.2	设计费	万元	27428.78	2.09%	572.29	概算其他费用定额2018版
6	<b>环境影响评价费</b>					
6.1	环境影响评价报告编制费	万元	26988.20		13.00	按实

6.2	环境影响评价报告评估费	万元	26988.20		0.00	
7	<b>节能评估费、审查费</b>					
7.1	节能评估费	万元			5.00	按实
7.2	节能审查费	万元			不计	
8	<b>场地准备及临时设施费</b>	万元	27428.78	0.80%	219.43	概算其他费用定额 2018 版
9	引进技术和引进设备其他费	万元			不计	
10	工程保险费	万元	27428.78	0.60%	164.57	按道路类
11	联合试运转费	万元			不计	
12	市政公用设施费				不计	
12.1	市政基础设施配套费 (集镇配套设施建设费)	M <sup>2</sup>	0.00	10.00	不计	道路、雨污水、天然气等已建成
12.2	高可靠性供电费	KVA			不计	
12.3	人防工程异地建设费	M <sup>2</sup>			不计	
12.4	城市易地绿地补偿费	M <sup>2</sup>	0.00	2.00	不计	
13	专利及专有技术使用费	万元			不计	
14	生产准备及开办费	万元			不计	
14.1	人员培训及提前进场费				不计	
14.2	初期正常生产使用必需生产办公\生活家具用具购置费				不计	
14.3	不够固定资产标准的生产工具器具购置费				不计	
15	防雷检测费	M <sup>2</sup>			不计	
16	测绘费	M <sup>2</sup>			不计	
17	消防检测费	M <sup>2</sup>			不计	
18	雷击风险评估	万元			不计	
19	高速保通费	项			0.00	
20	航道保通费	项			0.00	
(三)	<b>预备费</b>				<b>1232.15</b>	
1	基本预备费	万元	30803.67	4.00%	1232.15	
2	涨价预备费	万元	30803.67	0.00%	0.00	
(四)	<b>总投资</b>				<b>32035.82</b>	

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：财政局、建设交通局

**项目代码：2020-330451-48-01-153026**

